

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	12 271 899	15 495 774
2.1	ÁFA vetítési alap	27 767 673	
2.2	ÁFA 27%	7 497 272	
3	A munka ára (HUF)	35 264 945	

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
19	Költségtérítések	0	250 000
21	Irtás, föld- és sziklamunka	1 545 070	1 049 529
53	Közmű csatornaépítés	0	130 188
61	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	2 032 772	9 583 057
62	Kőburkolat készítése	851 672	2 780 981
63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	7 821 529	1 546 919
91	Kert- és parképítési munkák	20 856	155 100
Összesen (HUF)		12 271 899	15 495 774

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	190102244314 (ÉNGY) Általános teendők, befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése				
	1 db	0	100 000	0	100 000
2	19-900-1 Közműkezelői szakfelügyelet				
	3 db	0	50 000	0	150 000
Munkanem összesen (HUF)				0	250 000

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	210060015894 (ÉNGY) Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítás nélkül				
	362,60 m3	2	841	725	304 947
2	210040015663 (ÉNGY) Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.				
	906,50 m2	0	547	0	495 856
3	210040015726 (ÉNGY) Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból				
	33,10 m3	4 004	2 530	132 532	83 743
4	210080016275 (ÉNGY) Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél				
	906,50 m2	2	182	1 813	164 983
5	210110016801 (ÉNGY) Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m ³ -es konténerbe				
	47 db	30 000	0	1 410 000	0
Munkanem összesen (HUF)				1 545 070	1 049 529

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	53-007-5.3 Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret szintre emelése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel				
	3 db	0	43 396	0	130 188
Munkanem összesen (HUF)				0	130 188

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	610022641730 (ÉNGY) Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, Útépitési zúzottkő, Z063 Colas-Északkő, Szob				
	317,28 m3	5 729	27 021	1 817 697	8 573 222
2	610022641795 (ÉNGY) Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban, Útépitési zúzottkő, Z022 Colas-Északkő, Szob				
	37,05 m3	5 805	27 256	215 075	1 009 835
Munkanem összesen (HUF)				2 032 772	9 583 057

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	620020677631 (ÉNGY) Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből, LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm , Cikkszám: HUTJS1105 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal				
	153 m	3 306	10 171	505 818	1 556 163
2	620020677781 (ÉNGY) Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből, LEIER K szegélykő, szürke, 25x15/10x25 cm , Cikkszám: HUTJS1078				
	178 m	1 943	6 881	345 854	1 224 818
Munkanem összesen (HUF)				851 672	2 780 981

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	631032334252 (ÉNGY) Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 kötő aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve, Kötőréteg AC22 kötő (N) 35/50, AC22 kötő (N) 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel 51,87 m3	81 635	15 355	4 234 407	796 464
2	631032334625 (ÉNGY) Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve, Kopóréteg AC11 kopó (F) 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege, zúzalékkal 29,64 m3	121 023	25 319	3 587 122	750 455
Munkanem összesen (HUF)				7 821 529	1 546 919

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	910031208980 (ÉNGY) Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, trágyázás nélkül, KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2				
	33 10m²	632	4 700	20 856	155 100
Munkanem összesen (HUF)				20 856	155 100